

Au ⁻	ftra	igge	ber:

Landkreis Wolfenbüttel

Kurzbeschreibung:

Abbruch und Neubau der Wabebrücke in Sickte

Leistung:

Abbruch des alten Brückenbauwerkes. Erstellung einer Gewässerumleitung mit Hilfe einer wasserdichten Spundwandkonstruktion. Flachgegründetes Betonbauwerk. Widerlager, Flügelwände und Überbau den Radien des vorhandenen Straßenverlaufes angepasst, Straßenbau.

Auftragswert:

170.000 €





Einbau des wasserdichten Spundwandverbaus



Frischbetonierte Brückenplatte



Ansicht nach Fertigstellung



Ansicht nach Fertigstellung