



**Auftraggeber:**

DB Netz Hannover

**Kurzbeschreibung:**

Hilfsbrücken EÜ Bleckeder Landstraße Lüneburg

**Leistung:**

Herstellung von 30 Ortbetonpfählen mit eingestellten HEM Profilen, Länge 24 m, im Gleisbereich. Herstellung in diversen Gleissperrpausen. Rückbau von 2 Gleishilfsbrücken, L &#61; 21,60 m und 3 Stahlüberbauten. Einbau von 5 Gleishilfsbrücken, L &#61; 24 m, und 3 Bahnsteigbrücken einschließlich erforderlicher Gleisbauarbeiten.

**Auftragswert:**

2.487.000 €



**ALBERT FISCHER**  
BAUUNTERNEHMEN



Luftbild vor Einbau der Gleishilfsbrücken Gleis 201 + 202 am Bf Lüneburg



Herstellung der Gründungspfähle für die Gleishilfsbrücken Gleis 203-205



Einbau Bahnsteighilfsbrücke am Gleis 201



Einbau Gleishilfsbrücke mit EDK im Gleis 205